

TARJOUOPYINTÖ ILMALÄMPÖPUMPPU

Ekokumppanit Oy / Neuvoo.fi

Yleistä ilmalämpöpumpputarjouksesta, tarjouksien vertailusta ja tilauksen tekemisestä:

- Kaikki sopimiset AINA kirjallisesti!
- Kuvaus rakennuksen käytöstä, seinämateriaalista ja huonetilasta johon sisäyksikkö on suunniteltu. Myös valokuva huonetilasta ja ulkoyksikön suunnitellusta paikasta kannattaa liittää tarjouspyyntöön.
- Sisältyvätkö kaikki työt asennukseen, mukaan lukien ulkoseinäpäivienti ja sähkötyöt? Onko tarjouksessa tarvittavia tai mahdollisia lisätoita ja mikä on niiden veloitusperuste (esimerkiksi metrimääräilytykset putki/kaapelivedoissa ja jotkut ulkoseinäaeromateriaalit ja paksuudet)?
- Sisältyykö seinäkiinnikkeet/maateline, koteloinnit, vaimentimet ulkoyksikön kiinnikkeisiin?
- Kuka saa hyväksyä mahdollisia lisätoita (erityisesti työmaakohteet)?
- Aikataulut.
- Maksuerien suuruus, maksuaika ja maksuperuste, vältetään etupainotteisuutta.
- Viivästyskorvaus.
- Takuu-aika / laite/kompressori/työ/tarvikkeet.
- Onko urakoitsijalla vastuuvakuutus?
- Onko urakoitsijalla tarvittavat lakisääteiset pätevyudet?
- Yrityksen tiedot y-tj.fi -rekisteristä, myös verovelkatiedot, voi myös pyytää verovelkatodistuksen.
- Millaisia kokemuksia urakoitsijasta (web/some)?
- Tarjouksen pyytäjän yhteystiedot/laskutustiedot, työmaakohteen yhteystiedot (jos eri osoite).
- Tilaaajan yhteyshenkilön yhteystiedot.
- EDELLYTÄ LÄMPÖPUMPULLE KÄYTÖNOPASTUS KUULUVAKSI URAKKASISÄLTÖÖN!

Yhteystiedot tarjouspyyntöön (koskee kaikkia lämpöpumpputyyppejä):

- yhteystiedot tilaajalle / tilaaajan edustajalle
- puhelin
- sähköposti
- työmaan osoite
- postiosoite (laskutusosoite)
- mihin mennessä tarjoukset on jätettävä

Sisältyykö urakkaan

- sisäyksikkö seinälle
- ulkoyksikkö asennettuna seinätelineelle, maatelineeseen, betonivalun päälle tai betonilaatoista tehdyille alustalle
- yhdysputket yksiköiden välillä suojakoteloitu ja lämpöeristetty
- kondenssiputkien ja sähköjohdotuksen asennus yksiköille
- tarvittavat läpiviennit, sähkötyöt ja putkityöt
- sisältyykö ulkoyksikön kiinnikkeet hintaan (usein seinäteline kuuluu mutta sekään ei aina sisälly)
- Tuoko asentaja laitteet mukanaan ja viekö itse asennuspaikalle

Ota huomioon

- Onko sopivaa sulaketta? Useimmiten maadoitettu ja vikavirtasuojattu 10A riittää mutta 16A on parempi.
- Osa laitemallaista kytketään ulkoyksikön, osa sisäyksikön kautta sähkönsyöttöön.